

見積参考資料

工事名 令和7年度 林業専用道（規格相当）
大東921号線その2 開設工事

施工位置 島根県雲南市大東町下久野 地内

記 事

「見積参考資料」「積算参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。よって工事目的物を完成させるための一切の手段については請負者の責任において定めるものとする。

なお、「積算参考図」は設計図書の図面と同一であるため省略する。

林業専用道（規格相当）設計単価

名称	仕様	単位	決定単価 (円)	備考
機械掘削	バックホウ0.6平積	m ³	243	島根県HP
機械掘削	バックホウ0.6平積(ルーズ)	m ³	224	島根県HP
運搬工	ダンプトラック10t バックホウ平積0.6			
	L=10~100m	m ³	492	
〃	ダンプトラック10t バックホウ平積0.6			
	L=530~720m	m ³	590	
路体盛土	ブル15t 仕上がり厚30cm	m ³	205	島根県HP
盛土法面整形	バックホウ0.6平積 荒仕上げ	m ²	142	島根県HP
下置工	RC40 t=100mm	m ²	1,686	
	舗装面仕上げ有 振動ローコンパイン型			
下置工	割栗石 t=200mm	m ²	2,706	
	舗装面仕上げ有 振動ローコンパイン型			
割栗石	150~50mm	m ³	6,300	
県に定めのない単価				
伐採費	伐倒、整理等	m ²	324	見積

島根県HP URL

<https://www1.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/kanbatsu/shinrinseibiyoutyuugaikannrenreikishuu.html>

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	島根県林業公社 実施設計書 当初 実施単価 雲南A 0-07. 11. 01(0) R7林業専用道(規格相当)大東921号線その2 開設工事(当初)		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 前回請負価格(円) 消費税率(%)	40 10		

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
開設		式			
道路土工					
掘削工					
掘削（土砂） 飛散土					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	212	m ³			
掘削（土砂） 横断流用土					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	827	m ³			
掘削（土砂） ダンプトラック運搬土					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	3,917	m ³			
運搬工（土砂） ダンプトラック10t バックホウ平積0.6 L=10～100m	3,917	m ³			
掘削（土砂）					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	2,114	m ³			
運搬工（土砂）：土場 ダンプトラック10t バックホウ平積0.6 L=530～720m	2,114	m ³			
路体盛土工					
路体（築堤）盛土					
路体盛土 ブル15t	1,259	m ³			
路体盛土（埋土） ブル15t	3,011	m ³			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路体盛土（土場） ブル15t					
		1,902	m ³			
法面整形工						
	法面整形（盛土部）					
	盛土法面整形 バックホウ平積0.6 荒仕上					
		1,302.3	m ²			
路盤工						
	下置工					
	下置					
	下置工 RC40 t=100mm 舗装面仕上げ有り 振動ローコンパント型					
		177.2	m ²			
	下置工 割栗石 t=200mm 舗装面仕上げ有り 振動ローコンパント型					
		277.1	m ²			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工					
植生工					
種子散布工					
種子散布 [規]500m2以上1,000m2未満	804.3	m2			00 施工 第0 -0001号表
排水構造物工					
掘削工					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	58	m ³			
側溝工					
割栗石 150-50mm	6.4	m ³			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満					00
		6.4	m3			施工 第0 -0002号表
	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					00
		47.8	m2			施工 第0 -0003号表
管渠工						
	暗渠排水管 据付 波状管 200~400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm					00
		8.5	m			施工 第0 -0004号表
	暗渠排水管 据付 波状管 200~400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径400mm					00
		27.8	m			施工 第0 -0005号表
	フィルター材 フィルター材(各種)					00
		3.6	m3			施工 第0 -0006号表
地下排水工						
	暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径150mm					00
		110.8	m			施工 第0 -0007号表
	フィルター材 フィルター材(各種)					00
		39.6	m3			施工 第0 -0006号表

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計						
			1 式			
消費税及地方 消費税相当額	対象額 率 0.10					
工事費計						
			1 式			

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

頁 C - 0014

[名称] フィルター材		1	m3	当り			
[規格1] フィルター材(各種)		[規格2]					
機械構成比:	15.92%	労務構成比:	59.88%	材料構成比:	24.20%	市場単価構成比:	0.00%
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)	備考				
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3, 吊能力2.9t	15.61%	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3, 吊能力2.9t					
その他(機械)		その他(機械)					
普通作業員	27.92%	普通作業員					
運転手(特殊)	14.15%	特殊運転手					
土木一般世話役	12.76%	土木一般世話役					
特殊作業員	3.88%	特殊作業員					
その他(労務)		その他(労務)					
クラッシャーラン C-40	19.75%	再生クラッシャーラン RC-40					
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	4.37%	軽油 パトロール給油					
その他(材料)		その他(材料)					
単位当り積算単価							

