

見積参考資料

工事名 令和7年度 林業専用道（規格相当）
頓原906号線 開設工事

施工位置 島根県飯石郡飯南町長谷 地内

記 事

「見積参考資料」「積算参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。よって工事目的物を完成させるための一切の手段については請負者の責任において定めるものとする。

なお、「積算参考図」は設計図書の図面と同一であるため省略する。

林業専用道（規格相当）設計単価				
名称	仕様	単位	決定単価 (円)	備考
機械掘削	バックホウ0.6平積	m ³	243	島根県HP
運搬工	ダンプトラック10t バックホウ平積0.6			
	L=110～310m	m ³	525	
//	ダンプトラック10t バックホウ平積0.6			
	L=320～520m	m ³	557	
路体盛土	ブル15t 仕上がり厚30cm	m ³	205	島根県HP
盛土法面整形	バックホウ0.6平積 荒仕上げ	m ³	142	島根県HP
県に定めのない単価				
伐採費	伐倒、整理等	m ²	358	見積
下置工	碎石ズリ t=200mm	m ²	1,674	見積：碎石ズリm ³ 単価
	舗装面仕上げ有 振動ローコンパイン型			

島根県HP URL

<https://www1.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/kanbatsu/shinrinseibibyoutyuugaikannrenreikishuu.html>

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	島根県林業公社 実施設計書 当初 実施単価 雲南D 0-07. 11. 01(0) R7林業専用道(規格相当)頼原906号線 開設工事(当初)		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 前回請負価格(円) 消費税率(%)	40 10		

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
開設（本線）			式			
道路土工						
掘削工						
掘削（土砂） 飛散土						
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60		379	m ³			
掘削（土砂） 横断流用土						
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60		1,071	m ³			
掘削（土砂） ダンプトラック運搬土						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	9,247	m ³			
運搬工（土砂） ダンプトラック10t バックホウ平積0.6 L=320～520m	9,247	m ³			
路体盛土工					
路体（築堤）盛土					
路体盛土 ブル15t	1,848	m ³			
路体盛土（埋土） ブル15t	30	m ³			
盛土（土場） ブル15t	6,268	m ³			
法面整形工					
法面整形（盛土部）					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	盛土法面整形 バックホウ平積0.6 荒仕上					
		1,440.9	m ²			
路盤工						
下置工						
下置						
	下置工 砕石ズリ t=200mm 舗装面仕上げ有り 振動ローコンパインド型					
		847.5	m ²			
植生工						
種子散布工						
	種子散布 [規]1,000m ² 以上					00
		667.2	m ²			施工 第0 -0001号表
開設 (支線)						
			式			

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工						
掘削工						
掘削 (土砂)	飛散土					
掘削 (土砂)	機械掘削 (地山) バックホウ平積0.60	106	m ³			
掘削 (土砂)	横断流用土					
掘削 (土砂)	機械掘削 (地山) バックホウ平積0.60	192	m ³			
掘削 (土砂)	ダンプトラック運搬土					
掘削 (土砂)	機械掘削 (地山) バックホウ平積0.60	3,205	m ³			
掘削 (土砂)	ダンプトラック10t バックホウ平積0.6 L=110~310m	3,205	m ³			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体盛土工					
路体（築堤）盛土					
路体盛土 ブル15t	1,529	m ³			
路体盛土（埋土） ブル15t	43	m ³			
盛土（土場） ブル15t	2,844	m ³			
法面整形工					
法面整形（盛土部）					
盛土法面整形 バックホウ平積0.6 荒仕上	306.8	m ²			
路盤工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下置工					
下置					
下置工 砕石ズリ (150-50mm) t=200mm 舗装面仕上げ有り 振動ローコンパント型	445.0	m ²			
土場開設		式			
道路土工					
土場1					
法面整形 (盛土部)					
盛土法面整形 バックホウ平積0.6 荒仕上	620.7	m ²			
種子散布					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種子散布工 [規]1,000m2以上	620.7	m2			00 施工 第0 -0002号表
地下排水工					
作業土工 バックホウ平積0.60	37	m 3			
暗渠排水管 据付 波状管 200~400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	98.1	m			00 施工 第0 -0003号表
フィルター材 フィルター材(各種)	33.8	m3			00 施工 第0 -0004号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	257.0	m2			00 施工 第0 -0005号表
ふとんかご工					
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	2	m			00 施工 第0 -0006号表
土場2					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 (盛土部)					
盛土法面整形 バックホウ平積0.6 荒仕上	1,046.7	m ²			
種子散布					
種子散布工 [規]1,000m ² 以上	1,046.7	m ²			00 施工 第0 -0002号表
地下排水工					
作業土工 バックホウ平積0.60	53	m ³			
暗渠排水管 据付 波状管 200~400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	140.1	m			00 施工 第0 -0003号表
フィルター材 フィルター材(各種)	48.2	m ³			00 施工 第0 -0004号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	367.1	m ²			00 施工 第0 -0005号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふとんかご工					
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	2	m			00 施工 第0 -0006号表
直接工事費		式			

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計						
			1 式			
消費税及地方 消費税相当額	対象額 率 0.10					
工事費計						
			1 式			

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

頁C-0015

[名称] フィルター材		[規格1] フィルター材(各種)		[規格2]	
機械構成比: 15.92%		労務構成比: 59.88%		材料構成比: 24.20%	
市場単価構成比: 0.00%					
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)		備考	
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3, 吊能力2.9t	15.61%	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3, 吊能力2.9t			
その他(機械)		その他(機械)			
普通作業員	27.92%	普通作業員			
運転手(特殊)	14.15%	特殊運転手			
土木一般世話役	12.76%	土木一般世話役			
特殊作業員	3.88%	特殊作業員			
その他(労務)		その他(労務)			
クラッシャーラン C-40	19.75%	再生クラッシャーラン RC-40			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	4.37%	軽油 パトロール給油			
その他(材料)		その他(材料)			
単位当り積算単価					

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

頁C-0018

[名称] ふとんかご				1	m	当り	
[規格1] 設置		[規格2] 階段式 高さ50cm×幅120cm					
機械構成比:	5.35%	労務構成比:	33.16%	材料構成比:	61.49%	市場単価構成比:	0.00%
代表機材規格	構成比		代表機材規格(東京地区)			備考	
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	5.35%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m ³				
普通作業員	18.32%		普通作業員				
特殊作業員	5.44%		特殊作業員				
運転手(特殊)	5.31%		特殊運転手				
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役				
角形じゃかごパネルタイプ GS-3, 線径4.0(#8) 網目13cm, 高さ50cm, 幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm, 50cm×120cm				
割ぐり石 200~150mm	23.46%		詰石割ぐり石 150-200mm				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	2.23%		軽油 パトロール給油				
その他(材料)			その他(材料)				
単位当り積算単価							
A=1 設置 C=2 高さ50cm×幅120cm			B=2 階段式				