

# 見積参考資料

工事名 令和7年度 林業専用道（規格相当）  
金城293号線 開設工事

施工位置 浜田市金城町七条 地内

## 記 事

「見積参考資料」「積算参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。よって工事目的物を完成させるための一切の手段については請負者の責任において定めるものとする。

なお、「積算参考図」は設計図書の図面と同一であるため省略する。

## 林業専用道（規格相当）設計単価

名称	仕様	単位	決定単価 (円)	備考
機械掘削	バックホウ0.6平積	m <sup>3</sup>	243	島根県HP
機械掘削	バックホウ0.6平積(ルーズ)	m <sup>3</sup>	224	島根県HP
運搬工	ダンプトラック10t バックホウ平積0.6			
	L=320~520m	m <sup>3</sup>	557	
路体盛土	ブル15t 仕上がり厚30cm	m <sup>3</sup>	205	島根県HP
盛土法面整形	バックホウ0.6平積 荒仕上げ	m <sup>2</sup>	142	島根県HP
下置工	RC40 t=100mm	m <sup>2</sup>	1,734	
	舗装面仕上げ有 振動ローコンパイン型			

### 県に定めのない単価

伐採費				
国有林内	伐採費（伐倒・玉切り・枝払い等）	m <sup>2</sup>	155	見積
〃	集積・運搬	m <sup>2</sup>	1,076	見積
民有林内	伐採費（伐倒・玉切り・枝払い等）	m <sup>2</sup>	371	見積

島根県HP URL

<https://www1.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/kanbatsu/shinrinseibibyoutyuugaikannrenreikishuu.html>

# 総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 設計書名	島根県林業公社 実施設計書      当初  実施単価 浜田C 0-07.11.01(0)  R7林業専用道(規格相当)金城293号線 開設工事(当初)		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 前回請負価格(円) 消費税率(%)	40     10		

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
開設			式			
道路土工						
掘削工						
掘削（土砂） 飛散土						
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	260	m <sup>3</sup>				
掘削（土砂） 横断流用土						
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	1,131	m <sup>3</sup>				
掘削（土砂） ダンプトラック運搬土						

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	7,270	m <sup>3</sup>			
運搬工（土砂） ダンプトラック10t バックホウ平積0.6 L=320～520m	7,270	m <sup>3</sup>			
路体盛土工					
路体（築堤）盛土					
路体盛土 ブル15t	7,560	m <sup>3</sup>			
法面整形工					
法面整形（盛土部）					
盛土法面整形 バックホウ平積0.6 荒仕上	2,173	m <sup>2</sup>			
路盤工					

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下置工						
下置						
	下置工 RC40 t=100mm 舗装面仕上げ有り 振動ローコンパインド型	2,509	m <sup>2</sup>			
排水構造物工						
地下排水工						
	作業土工 バックホウ平積0.60	56	m <sup>3</sup>			
	暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径150mm	146	m			00 施工 第0 -0001号表
	フィルター材 フィルター材(各種)	52	m <sup>3</sup>			00 施工 第0 -0002号表
	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	323	m <sup>2</sup>			00 施工 第0 -0003号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
準備費			式			Z0004
木根等処分費			1式			Y2ZZZ002
			式			
	国有林内 伐採費（伐倒・玉切り・枝払い等）	988	m <sup>2</sup>			W2000
	国有林内 集積・運搬	988	m <sup>2</sup>			W2000
	民有林内 伐採費（伐倒・玉切り・枝払い等）	6,917	m <sup>2</sup>			W2000
共通仮設費（ 率分）	対象額 率 0 0.107		1式			
共通仮設費計						
純工事費						





# 施工内訳表

施工 第0 -0002号表

頁 C - 0008

[名称] フィルター材		[規格 1] フィルター材(各種)		[規格 2]	
機械構成比: 15.92%		労務構成比: 59.88%		材料構成比: 24.20%	
				市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格	構成比		代表機労材規格(東京地区)		備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3, 吊能力2.9t	15.61%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3, 吊能力2.9t		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	27.92%		普通作業員		
運転手(特殊)	14.15%		特殊運転手		
土木一般世話役	12.76%		土木一般世話役		
特殊作業員	3.88%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
クラッシャーラン C-40	19.75%		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	4.37%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
***単位当り積算単価***					



