

令和8年度

林業専用道(規格相当) 川本1178号線  
測量設計業務委託設計書

【 当初 】 車道幅員 = 3.0 m 開設延長 = 1,000 m  
全幅員 = 3.6 m

施 工 地： 邑智郡川本町大字湯谷地内

事業主体： 公益社団法人 島根県林業公社  
所 在 地： 松江市黒田町432-1

# 総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 設計書名	島根県林業公社 実施設計書 当初  0 川本1178号線 実施単価 県央A 00-08.04.01(0)  業務(H27.10-) 令和8年度林業専用道(規格相当)川本1178号線 当初		
発注区分 設計業務の成果品作成区分 電子計算機使用料自動計上 測量業務の成果品作成区分	当世代 41 一般 02 その他の設計業務 01 自動計上する 01 自動計上する	前世代	

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務費					
測量					
基準点測量					
基準点測量					
4級基準点測量					
4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし	20	点			00 施工 第0 -0001号表
林道測量					
1車線林道測量					
計画準備		業務			

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計画・準備（林道測量）					00
	1	業務			施工 第0 -0002号表
中心線測量		k m			
中心線測量(林道測量：0.1km以上) 森林－丘陵地	1	km			00 施工 第0 -0003号表
縦断測量		k m			
縦断測量(林道測量：0.1km以上) 森林－丘陵地	1	km			00 施工 第0 -0004号表
横断測量		k m			
横断測量(林道測量：0.1km以上) 森林－丘陵地	1	km			00 施工 第0 -0005号表
直接測量費(直接経費・成果検定費以外)計		式			
電子成果品作成費					

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費・成果検定費計					
直接測量費計					
諸経費					
諸経費等計					
業務価格					
消費税及地方 消費税相当額					
業務委託費					



# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費					
直接経費計					
直接原価					
その他原価					
業務原価					
一般管理費等					
業務価格					
消費税及地方 消費税相当額					
業務委託費					

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
業務価格計					
消費税及地方 消費税相当額		1 式			
業務委託費計					

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

頁C-0008

[名称] 4級基準点測量						1	点	当り
[規格1] 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし		[規格2]						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師 (外業)	5.5	人			外業			
測量技師補 (外業)	5.5	人			外業			
測量助手 (外業)	7.0	人			外業			
測量主任技師	1.0	人			内業			
測量技師	2.5	人			内業			
測量技師補	2.5	人			内業			
測量助手	1.0	人			内業			
直接人件費計								
機械経費	2.5	%			直接人件費×率			
材料費	2.0	%			直接人件費×率			
通信運搬費等	2.5	%			直接人件費×率			







# 施工内訳表

施工 第0 -0004号表

頁C-0012

[名称] 縦断測量(林道測量:0.1km以上)		[規格1] 森林-丘陵地		[規格2]		1	km	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師補 (外業)	2.000	人			外業			
測量助手 (外業)	2.000	人			外業			
測量補助員 外業	3.000	人			外業			
測量技師	0.400	人			内業			
測量技師補	0.400	人			内業			
測量助手	0.400	人			内業			
機械経費	3.0	%			直接人件費の%			
材料費	0.5	%			直接人件費の%			
精度管理費	10	%			直接人件費+機械経費の%			
**単位当り**	1	km						
A=9	森林-丘陵地		D=1	下車地点-起点30分未満				



# 施工内訳表

施工 第0 -0006号表

頁C-0014

[名称] 林道実施設計 (一車線)				1	km	当り
[規格1] 斜面勾配 30度未満		[規格2]				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
主任技師	0.32	人			外業	
技師 (A)	2.33	人			内業	
技師 (B)	4.02	人			内業	
技師 (C)	4.44	人			内業	
技術員	4.45	人			内業	
主任技師 (外業)	0.936	人			外業	
技師 (A) (外業)	1.456	人			外業	
技師 (B) (外業)	1.448	人			外業	
技師 (C) (外業)	1.024	人			外業	
技師 (D) (技術員) (外業)	1.320	人			外業	
**単位当り**	1	km				



# 業務内容及び業務数量

令和8年度 林業専用道（規格相当）川本1178号線 測量設計業務

項目	詳細・内訳	当初数量	備考
林道測量業務			
基準点測量			
4級基準点測量		20 点	
路線測量			
計画準備		1 業務	
中心線測量		1.0 km	
縦断測量		1.0 km	
横断測量		1.0 km	
林道設計業務			
林道詳細設計			
林道詳細設計（1車線）		1.0 km	
打合せ協議		1 業務	