見積参考資料

工事名

令和７年度（補正）

林業専用道（規格相当）邑智 683 号線開設工事

施工位置

島根県邑智郡美郷町別府地内

記　　事

「見積参考資料」「積算参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。よって工事目的物を完成させるための一切の手段については請負者の責任において定めるものとする。

なお、「積算参考図」は設計図書の図面と同一であるため省略する。

総 括 情 報 表

事務所名	島根県林業公社	
設計書区分	実施設計書　　当初	
変更回数		
道河川名		
適用単価	実施単価	
適用単価地区	県央Ａ	
単価適用年月日	0-08.04.01(0)	
諸経費体系		
設計書名	R7（補正）林業専用道(規格相当)邑智683号線　開設工事（当初）	
	当 世 代	前 世 代
諸経費工種		
前払率（%）	40	
契約保証区分		
市街地補正		
前回請負価格（円）		
消費税率（%）	10	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費					
開設		式			
道路土工					
掘削工					
掘削（土砂） 飛散土					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	280	m３			
掘削（土砂） 横断流用土					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	249	m３			
掘削（土砂） ダンプトラック運搬土					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	458	m３			
運搬工（土砂） ダンプトラック10t　バックホウ平積0.6 L=10～100m	458	m３			
掘削（土砂）					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	8,028	m３			
運搬工（土砂）：土場 ダンプトラック10t　バックホウ平積0.6 L=110～310m	8,028	m３			
掘削					
機械掘削（地山） バックホウ平積0.60	317	m３			
運搬工（土砂） ダンプトラック10t　バックホウ平積0.6 L=10～100m	317	m３			
路体盛土工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路体（築堤）盛土					
路体盛土 ブル15t	636	m３			
路体盛土（土場） ブル15t	7,510	m３			
法面整形工					
法面整形（盛土部）					
盛土法面整形 バックホウ平積0.6　荒仕上	2,514	㎡			
路盤工					
下置工					
下置					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	下置工 RC40　t=100㎜ 舗装面仕上げ有り　振動ﾛｰﾗｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	2,948	㎡			
法面工						
植生工						
人工張芝						
	人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	1,872	m2			00 施工　第0 -0001号表
排水構造物工						
管渠工						
	暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300㎜	4.0	m			00 施工　第0 -0002号表
	フィルター材 フィルター材(各種)	1.2	m3			00 施工　第0 -0003号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	26.2	m2			00 施工　第0 -0004号表
直接工事費			式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
直接工事費			式			
準備費			1式			Z0004
木根等処分費			式			Y2ZZZZ002
	伐採費（伐倒・玉切り・枝払い等）	8,246	㎡			W2000
共通仮設費（率分）	対象額　0 率　0.107		1式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場監督費	対象額　0 率　0.21		1式			
社会保険料等	対象額　0 率　0.18		1式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事価格計						
消費税及地方消費税相当額	対象額　0 率　0.10		1式			
工事費計						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

[名　称]　人工張芝　　1　m2　当り

[規格１]　張芝 幅100cm ワラ付　　[規格２]

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　63.35%　材料構成比：　36.65%　市場単価構成比：　0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
普通作業員	45.05%		普通作業員		
土木一般世話役	18.30%		土木一般世話役		
張芝 幅100cm ワラ付	36.65%		張芝 幅100cm ワラ付		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　張芝 幅100cm ワラ付					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

[名　称]　暗渠排水管　　1　m　当り

[規格１]　据付 波状管 200～400mm　　[規格２]　ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　8.83%　材料構成比：　91.17%　市場単価構成比：　0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
普通作業員	6.12%		普通作業員		
土木一般世話役	2.71%		土木一般世話役		
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径300mm	91.17%		暗渠排水管 (波状管) 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1 据付 C=2 200～400mm F=2 継手材料費不要			B=3 波状管 D=21 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)		
H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			I=1 -(全ての費用)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

[名　称]　フィルター材　　1　m3　当り

[規格１]　フィルター材(各種)　　[規格２]

機械構成比：　15.92%　労務構成比：　59.88%　材料構成比：　24.20%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3,吊能力2.9t	15.61%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ機能・排2014 山積0.5m3/平積0.4m3,吊能力2.9t		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	27.92%		普通作業員		
運転手(特殊)	14.15%		特殊運転手		
土木一般世話役	12.76%		土木一般世話役		
特殊作業員	3.88%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
クラッシャーラン C-40	19.75%		再生クラッシャラン RC-40		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.37%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

[名　称]　フィルター材　　1　m3　当り

[規格１]　フィルター材(各種)　　[規格２]

機械構成比：　15.92%　労務構成比：　59.88%　材料構成比：　24.20%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
A=2　フィルター材(各種) C=1　-(全ての費用)			B=1　【F】フィルター材(m3)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

[名　称]　吸出し防止材設置　　1　m2　当り

[規格１]　合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m　　[規格２]

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　22.12%　材料構成比：　77.88%　市場単価構成比：　0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
普通作業員	18.80%		普通作業員		
土木一般世話役	3.32%		土木一般世話役		
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m	77.88%		吸出し防止材 合繊不織布t=10mm,9.8kN/m		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					

林業専用道（規格相当）設計単価

名称	仕様	単位	決定単価（円）	備考
機械掘削	バックホウ0.6平積	m3	243	島根県HP
機械掘削	バックホウ0.6平積(ルーズ)	m3	224	島根県HP
運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t　ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6			
	L=10～100m	m3	491	
	L=110～310m	m3	523	
路体盛土	ブル15t　仕上がり厚30cm	m3	201	島根県HP
盛土法面整形	バックホウ0.6平積　荒仕上げ	㎡	142	島根県HP
下置工	RC40　t=100㎜	㎡	1,713	
	舗装面仕上げ有　振動ﾛｰﾗｺﾝﾊﾞｲﾝ型			
県に定めのない単価				
伐採費	伐倒、玉切り、枝払い等	㎡	375	見積

島根県HP　URL

https://www1.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/kanbatsu/shinrinseibibyoutyuugaikannrennreikishuu.html